

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
PROponente / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL		ENTRE RIOS DO SUL/RS	RUA IGNÁCIO VANCHER	RUA IGNÁCIO VANCHER					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
abr-24	Não	Porto Alegre / RS	CAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NA RUA IGNÁCIO VANCHER	19,60%	19,60%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
CAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NA RUA IGNÁCIO VANCHER									457.985,16
1.			RUA IGNÁCIO VANCHER					-	457.985,16
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.412,18
1.1.0.1.	COMPOSIÇÃO	1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M²	4,50	195,01	BDI 1	233,23	1.049,54
1.1.0.2.	COMPOSIÇÃO	2	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	UND	1,00	1.975,45	BDI 1	2.362,64	2.362,64
1.2.			CAPEAMENTO EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES					-	432.443,59
1.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	9	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	M²	4.333,96	2,53	BDI 1	3,03	13.131,90
1.2.0.2.	COMPOSIÇÃO	6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF 11/2019 Ref.	m²	4.333,96	2,69	BDI 1	3,22	13.955,35
1.2.0.3.	COMPOSIÇÃO	8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M³	130,02	1.002,93	BDI 1	1.199,50	155.958,99
1.2.0.4.	sinapi	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	M3XKM	3.900,56	2,53	BDI 1	3,03	11.818,70
1.2.0.5.	sinapi	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	M3XKM	2.990,43	1,00	BDI 1	1,20	3.588,52
1.2.0.6.	sinapi	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM	M3XKM	3.770,55	2,74	BDI 1	3,28	12.367,40
1.2.0.7.	sinapi	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3).	M3	130,02	7,68	BDI 1	9,19	1.194,88
1.2.0.8.	COMPOSIÇÃO	7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO E=4,0	M³	130,02	1.231,21	BDI 1	1.472,53	191.458,35
1.2.0.9.	sinapi	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	M3XKM	3.900,56	2,53	BDI 1	3,03	11.818,70
1.2.0.10.	sinapi	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	M3XKM	2.990,43	1,00	BDI 1	1,20	3.588,52
1.2.0.11.	sinapi	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM	M3XKM	3.770,55	2,74	BDI 1	3,28	12.367,40
1.2.0.12.	sinapi	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3).	M3	130,02	7,68	BDI 1	9,19	1.194,88
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	8.860,53
1.3.1.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	7.027,96
1.3.1.1.	sinapi	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM,	M2	45,14	26,31	BDI 1	31,47	1.420,56
1.3.1.2.	sinapi	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE	M	278,77	5,70	BDI 1	6,82	1.901,21
1.3.1.3.	sinapi	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE	M	543,43	5,70	BDI 1	6,82	3.706,19
1.3.2.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	1.832,57
1.3.2.1.	sinapi-l	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,00	577,50	BDI 1	690,69	690,69
1.3.2.2.	sinapi-l	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO	M	10,00	72,58	BDI 1	86,81	868,10
1.3.2.3.	sinapi	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	0,47	487,05	BDI 1	582,51	273,78
1.4.			DIVERSOS					-	13.268,86
1.4.0.1.	COMPOSIÇÃO	3	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UND	1,00	1.975,45	BDI 1	2.362,64	2.362,64
1.4.0.2.	COMPOSIÇÃO	4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UND	1,00	9.118,91	BDI 1	10.906,22	10.906,22

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ENTRE RIOS DO SUL/RS
Local
27 de maio de 2024
Data

Nome: Marlei Salete Ogradowski
Titulo: Engº Civil
CREA/CAU 83900
ART/RRT: 13191023